

รายละเอียดคุณลักษณะการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟฟ้า
ภายในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

รายละเอียดคุณลักษณะ

๑. การรื้อถอนแรงสูงภายใน รื้อถอนสายขนาด ๕๐ PIC ระยะทาง ๘๒๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น
รื้อถอนสาย OHGW ระยะทาง ๖๐๐ เมตร , จำนวน ๑ เส้น รื้อถอนลูกถ้วยพินไทล์
จำนวน ๖๖ ลูก
๒. การรื้อถอนหม้อแปลงภายใน รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง ขนาด ๓๐ เควี ๕ เคเอ จำนวน ๙ ชุด,
รื้อถอนดรอพเข้าพิวส์ ขนาด ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด
๓. การดำเนินการแรงสูงภายใน ปักเสา ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น พาดสาย ๕๐ SAC
ระยะทาง ๘๒๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น, ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน ๘๑ ลูก , ติดตั้ง
ดรอพเข้าพิวส์ ขนาด ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด
๔. ดำเนินการหม้อแปลงภายใน ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ขนาด ๓๐ เควี ๕ เคเอ จำนวน ๙ ชุด ,
ติดตั้งดรอพเข้าพิวส์ ขนาด ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด
๕. ดำเนินการแรงต่ำภายใน ปักเสา ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๗,๑๗๓.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

