

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในวงเงิน ๘๐๔,๗๔๑.-บาท (แปดแสนสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นภาคใต้
 - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานงบประมาณ
 - ๕.๒ ราคาสวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - ๕.๓ มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายณรงค์ศักดิ์ พุทธประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางอุไรวรรณ ยิ้มละม้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายอรรถพล ศรีรักษา นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๔ นางสาวธินี ชูมนต์ นักวิชาการพัสดุ เลขานุการ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ตามรายละเอียด ดังนี้

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคาค่าก่อสร้าง	๗๙๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดงาน งวดเงิน

- งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑.๑ รื้อกระเบื้องลอนคู่มุงหลังคาเดิมออก
 - ๑.๒ รื้อฝ้าผนังยิบซั่มแผ่นเรียบพร้อมโครงเคร่าไม้ บริเวณทางออกชั้นดาดฟ้าออก
 - ๑.๓ มุงหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) บนโครงหลังคาเหล็กเดิม
- ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน)
- งวดที่ ๒** จำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒.๑ ผู้รับจ้างกันผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมติดตั้งประตู ขนาดบาน ๐.๙๐x๒.๐๐ ม. วงกบ และบานกรอบใช้ เป็นโพลียูรีเทน Polyurethane โดยมีบานพับสแตนเลส ขนาด ๓"x๔" จำนวน ๔ จุด กลอนบน-ล่างสแตนเลส ขนาด ๖" และกันชนประตูลูกป็นประกอบเดือยสแตนเลส มือจับตัว C สแตนเลสด้าน ขนาด ๒๐๐ มม.
 - ๒.๒ เคลือบผิวบนแผ่นหลังคาด้วยเซรามิกโคทติ้ง ๓๐๐ ไมครอน
 - ๒.๓ เคลือบผิวบนดาดฟ้าคอนกรีตรวมรางน้ำ ด้วยเซรามิกโคทติ้ง ๑,๐๐๐ ไมครอน
 - ๒.๔ ปูกระเบื้อง เซรามิกเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒"x ๑๒" พื้นที่ประมาณ ๒๐ ตร.ม. บริเวณพื้นที่ในร่มชั้นดาดฟ้า และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน)